

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty remontowe			
d.1.1	1 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie betonu na posadzkach na gr. do 5 cm. <pomieszczenia nr 1,05, 1,06> (16.69+8.15)*0.05	m ³ m ³	1.242	1.242
d.1.1	2 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - wykucie bruzd pod instalację kan. do kratk ściekowych. <pomieszczenia nr 1.03, 1,05, 1,06> 6*0.2*0.2+2*0.2*0.2	m ³ m ³	0.320	0.320
d.1.1	3 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podestu na zlewozmywak. <pomieszczenia nr 1,05,> 2*0.45*0.65+0.45*0.6*0.1*3	m ³ m ³	0.666	0.666
d.1.1	4 KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <pom nr 1.02, 1.05, 1.06> 2*1.2*1+1*2 <pom nr 1.02, 1.05, 1.06> (3.5+6)*0.5*2.82	m ² m ² m ²	4.400 13.395	17.795
d.1.1	5 KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <pom nr 1.01, 1.03> 3+2	szt. szt.	5.000	5.000
d.1.1	6 KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <pom nr 1.05, 1.06 >(2.3+7.1+0.1*2)*2*2.5+(3.5+2.3)*2*2.5 <okna i drzwi ,pom nr 1.05, 1.06 >-(0.9*2+0.7*2*5+1.2*1*4)	m ² m ² m ²	77.000 -13.600	63.400
d.1.1	7 KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami <pom nr 1.05> 0.67*0.6*1.57	m ³ m ³	0.631	0.631
d.1.1	8 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.1+poz.2+poz.3+poz.4*0.14+poz.6*0.015+poz.7*0.5	m ³ m ³	5.986	5.986
d.1.1	9 KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.8	m ³ m ³	5.986	5.986
d.1.1	10 analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci poz.8*1.8	t t	10.775	10.775
d.1.1	11 KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust-rozebranie boazerii typu Siding na klatce schodowej i w pom nr 1.01. <ściana>2.5*3.25+1.96*2.5+1.4*2.5+2.5*1.5	m ² m ²	20.275	20.275
1.2		Roboty budowlane			
d.1.2	12 KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych <pom nr 1.02, 1.05, 1.06>1.2*3	m m	3.600	3.600
d.1.2	13 KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-drzwi wewnętrzne EI 30. <pom nr 1.01, 1.03 piwnica>1*2*5 <pom nr 0.01, parter>1*2	m ² m ² m ²	10.000 2.000	12.000
d.1.2	14 KNR-W 4-01 0921-02 analogia	Założenie samozamykaczy <parter>2 <piętro>3	szt. szt. szt.	2.000 3.000	5.000
d.1.2	15 analiza indywidualna	Montaż uszczeltek pęczniących na skrzydłach drzwiowych <piętro> (2*1+1)*3	m m	9.000	9.000
d.1.2	16 KNR 2-02 1012-03	Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.2 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom nr 1.02, 1.05, 1.06>1*1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
17	KNR 4-01 d.1.2 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.6	m ²		
			m ²	63.400	
				RAZEM	63.400
18	KNR 0-12 d.1.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej poz.6	m ²		
			m ²	63.400	
				RAZEM	63.400
19	KNR 0-39 d.1.2 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny <pomieszczenia nr 1.03, 1.05, 1.06>poz.1+9.34	m ²		
			m ²	10.582	
				RAZEM	10.582
20	KNR 2-02 d.1.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.19	m ²		
			m ²	10.582	
				RAZEM	10.582
21	KNR 0-12 d.1.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą <pomieszczenia nr 1.03, 1.05, 1.06>poz.19	m ²		
			m ²	10.582	
				RAZEM	10.582
22	KNR 0-12 d.1.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm <pomieszczenia nr 1.03, 1.05, 1.06>(2.5+3.5)*2+(2.2+7.2)*2+(3.4+2.2)*2-(1*3+0.7*4)	m		
			m	36.200	
				RAZEM	36.200
23	KNR AT-31 d.1.2 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach <ściana>1.5*3.25+1.96*1.5+1.4*1.5+2.6*1.5	m ²		
			m ²	13.815	
				RAZEM	13.815
24	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <pom 1.01>3.25*2.5+1.96*2.5+1.4*2.5+2.5*1.5+(2.5+3.25)*2.5-1*2*3 <pom 1.03>(2.5+3.5)*2*2.5-1*2*3 <pom 1.02, ściana >6.04*2.5-1.2*1*2	m ²		
			m ²	28.650	
			m ²	24.000	
			m ²	12.700	
				RAZEM	65.350
25	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pomieszczenia nr 1.01, 1.03, 1.05, 1.06>2.5*3.25+2.5*1.5+2.31*1.2*2+poz.19	m ²		
			m ²	28.001	
				RAZEM	28.001
26	KNR 2-02 d.1.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.24+poz.25-poz.23	m ²		
			m ²	79.536	
				RAZEM	79.536
27	KNR 4-01 d.1.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków <poddasze nieużytkowe>18.84*6*0.9	m ²		
			m ²	101.736	
				RAZEM	101.736
1.3		Remont pomieszczeń WC			
28	KNR 4-02 d.1.3 0219-04 analogia	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa- dostosowanie wysokości umywalk dla małych dzieci 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-02 d.1.3 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-02 d.1.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-02 d.1.3 0108-01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 15-25 mm 6	msc.		
			msc.	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 4-01 d.1.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.6*2*2	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
33	KNR 4-01 d.1.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.1.3 1211-07	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni do 0.5 m ² 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 d.1.3 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie $(0.05*2+0.08)*(2*2+0.60)*3$	m ² m ²	 2.484	 2.484
				RAZEM	2.484
36	KNR 4-01 d.1.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie $(0.05*2+0.08)*(2*2+0.60)*5$	m ² m ²	 4.140	 4.140
				RAZEM	4.140
37	KNR 4-01 d.1.3 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna 2*3+6*2*2	płyt. płyt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
38	KNR 4-01 d.1.3 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
39	KNR 4-01 d.1.3 0528-07	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o śr. 18 cm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-01 d.1.3 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
1.4		Remont pomieszczeń na poddaszu			
41	KNR 4-01 d.1.4 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej $(0.76+1.45+0.65+0.1)*2.92-0.6*2*2$	m ² m ²	 6.243	 6.243
				RAZEM	6.243
42	KNR 4-01 d.1.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-01 d.1.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*0.25*2	m ³ m ³	 0.125	 0.125
				RAZEM	0.125
44	KNR 4-01 d.1.4 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.76*0.25*0.25	m ³ m ³	 0.048	 0.048
				RAZEM	0.048
45	KNR 4-01 d.1.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.1.4 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.1.4 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśniowych-wraz z ponownym montażem, 1.86*2.92*0.5	m ² m ²	 2.716	 2.716
				RAZEM	2.716
48	KNR 4-01 d.1.4 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych-wraz z ponownym montażem 0.76*2.2	m ² m ²	 1.672	 1.672
				RAZEM	1.672
49	KNR-W 2-02 d.1.4 1016-07 analogia	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone- wylaz na poddasze 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.1.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.03*4.7	m ² m ²	 23.641	 23.641
				RAZEM	23.641
51	KNR 4-01 d.1.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(5.03+4.7)*2*2.92$ <otwory>-1.08*1.2*2-0.8*2-1*2	m ² m ² m ²	 56.823 -6.192	 50.631
				RAZEM	50.631
1.5		Instalacje sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.5	analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wod-kan wewn. -instalacja wody zimnej i ciepłej wewnętrzna, -instalacja kanalizacyjna wewnętrzna wraz z kratkami ściekowymi, -podłączenie urządzeń (zlewozmywak jednokomorowy, zlewozmywak dwukomorowy, umywalka, baterie do umywalki i zlewozmywaków), <pom 1,05, 1.06>16.69+8.15	m ²		
			m ²	24.840	
				RAZEM	24.840
1.6		wyposażenie			
53 d.1.6	analiza indywidualna	Meble kuchenne ze stali nierdzewnej: - stół roboczy 160x60 cm- 1 szt. - stolik z szafką 35x60- 1 szt. - stół z szafką 190x60- 1 szt. - szafka robocza 240x60x85- 1 szt. - szafka przelotowa 100x60x200- 1 szt. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.1.6	analiza indywidualna	Urządzenia: - kuchenka gazowa 4 palnikowa- 1 szt. - pojemnik na odpady- 1 szt. - zmywarka z wyparaczem- 1 szt. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Zabezpieczenie przeciwpożarowe			
55 d.1.7	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż dachowego okna oddymiającego 78 x140 cm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.1.7	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż Hydrantów DN 25 wewnętrznych z węzłem pólstywnym, miejscem na gaśnicę. Wraz z wykonaniem instalacji zasilającej. 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
57 d.1.7	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż instalacji oodymiania i sygnalizacyjnej: - czujka optyczna dymu - 3 szt. -przycisk oddymiania - 1 szt. - przycisk ppoż.- 1 szt. - centrala oodymiania - 1 szt. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000