

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek przedszkolny w Piotrowicach			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie betonu na posadzkach na gr. do 5 cm. <pomieszczenia nr 1,05, 1,06> (16.69+8.15)*0.05	m ³ m ³	 1.242	
				RAZEM	1.242
2 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - wykucie bruzd pod instalację kan. do kratk ściekowych. <pomieszczenia nr 1.03, 1,05, 1,06> 6*0.2*0.2+2*0.2*0.2	m ³ m ³	 0.320	
				RAZEM	0.320
3 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podestu na zlewozmywak. <pomieszczenia nr 1,05,> 2*0.45*0.65+0.45*0.6*0.1*3	m ³ m ³	 0.666	
				RAZEM	0.666
4 d.1.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <pom nr 1.02, 1.05, 1.06> 2*1.2*1+1*2 <pom nr 1.02, 1.05, 1.06> (3.5+6)*0.5*2.82	m ² m ² m ²	 4.400 13.395	
				RAZEM	17.795
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <pom nr 1.01, 1.03> 3+2	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <pom nr 1.05, 1.06 >(2.3+7.1+0.1*2)*2*2.5+(3.5+2.3)*2*2.5 <okna i drzwi ,pom nr 1.05, 1.06 >-(0.9*2+0.7*2*5+1.2*1*4)	m ² m ² m ²	 77.000 -13.600	
				RAZEM	63.400
7 d.1.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami <pom nr 1.05> 0.67*0.6*1.57	m ³ m ³	 0.631	
				RAZEM	0.631
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1+poz.2+poz.3+poz.4*0.14+poz.6*0.015+poz.7*0.5	m ³ m ³	 5.986	
				RAZEM	5.986
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.8	m ³ m ³	 5.986	
				RAZEM	5.986
10 d.1.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci poz.8*1.8	t t	 10.775	
				RAZEM	10.775
11 d.1.1	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust-rozebranie boazerii typu Siding na klatce schodowej i w pom nr 1.01. <ściana>2.5*3.25+1.96*2.5+1.4*2.5+2.5*1.5	m ² m ²	 20.275	
				RAZEM	20.275
1.2		Roboty budowlane			
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-drzwi wewnętrzne EI 30. <parter>1*2*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-drzwi wewnętrzne EI 60. <parter>1*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1.2	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm 1.2*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
15 d.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <parter> 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0921-02 analogia	Założenie samozamykaczy <parter>3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.1.2 analiza indywidualna	Montaż uszczelek pęczniejących na skrzydłach drzwiowych	m		
		<parter, poddasze> (2*1+1)*10	m	30.000	
				RAZEM	30.000
18	d.1.2 KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		<poddasze nieużytkowe>16.97*7.32*0.9	m ²	111.798	
				RAZEM	111.798
1.3		Zabezpieczenie przeciwpożarowe			
1.3.1		Okno dymowe			
19	d.1.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż dachowego okna oddymiającego 78 x140 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3.2		Instalacja sygnalizacyjna			
20	d.1.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż instalacji oodymiania i sygnalizacyjnej:	szt.		
		- czujka optyczna dymu - 3 szt. - przycisk oddymiania - 1 szt. - przycisk ppoż.- 1 szt. - centrala oodymiania - 1 szt.	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000